

※開札日ごとに質問があった場合のみ回答を掲載します。

開札日 令和8年10月15日

No.	伊勢崎市案件 番号上10桁 (台帳番号)	件名	設計書仕様書 等の頁番号	質 問	回 答	備 考 (管理番号)
1	5081100191	波志江沼環境ふれあい公園橋梁補修工事	見積参考資料 鏡	工事工種区分について 本工事の工事工種区分について、 確認をお願いいたします。 **現状** 本工事は、公園内に位置する延長約140mの橋梁を対象としており、工事概要は以下のとおりとなっています。 ・伸縮装置補修 N=3.0箇所 ・橋梁用防護柵 L=287.8m ・土系舗装 A=463.9m² 現在、工事工種区分は「公園工事」とされています。 **確認事項** 本工事の主要な施工対象は既設橋梁の伸縮装置及び橋梁用防護柵等の補修・更新であることから、工事内容から判断すると「橋梁保全」に該当するものではないかと考えております。 公園内に位置する橋梁であることを理由として「公園工事」の工事工種区分としているのか、または上記工事内容を踏まえた工種区分上の判断によるものか、ご教示ください。 **質問** 本工事の工事工種区分について、 現行の「公園工事」で適用するとの認識でよいか、併せて「橋梁保全」との区分上の考え方についてご回答をお願いいたします。	施工対象の橋梁が公園内に位置することから本工事の工事区分は現行のとおり「公園工事」を適用するものです。 また、本工事においては、既存道路の橋梁工事で交通の規制等を伴う補修・更新工事ではないことから、「橋梁保全」を適用せず、公園内園路の一部であるとの認識により、本工事では「公園工事」の適用となります。	002854
2	5081100199	赤堀西久保配水場配水池屋上防水改修工事	5	平場部塗膜防水X-2ですが勾配の関係で普通のウレタンX-2では施工困難ですがいかがでしょうか。	設計図書のとおり施工をお願いします。諸条件により疑義が生じた場合は協議可とします。	002869
3	5085100021	清掃リサイクルセンター21 破砕機ブレーカ・ロータ修繕		修繕対象品は現在、破砕機内外、どちらにあるブレーカ・ロータ本体の修繕を予定しているかご教示願います。 破砕機内で使用中のブレーカ・ロータ本体の場合、取り外し工事と組み込み工事の所掌をご教示願います。	修繕対象品は破砕機内にあります。 取外しと取付けは本修繕に含まれます。	002824

4	5085100021	清掃リサイクルセンター21 破碎機 ブレーカ・ロータ修繕	No.6	ブレーカ・ロータ本体の修繕場所については工場整備又は現地整備どちらでも対応可能でしょうか。また、4. 修繕の概要に記載の”ブレーカ・ロータについて、摩耗があったため修繕をするもの”と記載がありますが、補修内容に関しては別途詳細な指示があればご教示願います。補修内容次第で工場整備が必須となりますが、工場での補修整備不可の場合、どのような対応となるかご教示願います。	修繕内容は、既存の修繕対象品を取外した後、新品の材料を納入し取付けるものです。そのため、工場整備は含みません。	002824
5	5085100021	清掃リサイクルセンター21 破碎機 ブレーカ・ロータ修繕		ブレーカ・ロータ本体修繕の際、運送車両への積み込み・納入時の荷受け・指定場所までの運搬作業の所掌をご教示願います。	本修繕に含みます。	002824
6	5085100021	清掃リサイクルセンター21 破碎機 ブレーカ・ロータ修繕	No.6	6. その他必要事項に記載の”作業終了後、機器の試運転調整を行い、機器の正常な運転を確認すること”と記載がありますが、補修後のブレーカ・ロータ本体は破碎機内部に組込、試運転は本入札内容に含まれているのかご教示願います。	破碎機内部への取付けと試運転は本修繕に含みます。	002824
7	5085100021	清掃リサイクルセンター21 破碎機 ブレーカ・ロータ修繕		補修後の発生材が出た場合の処分についてどのような対応すればよいかご教示願います。	発生材の処分は本修繕に含みませんが、発生材については当施設内の指定場所に運搬していただきます。	002824
8	5085100021	清掃リサイクルセンター21 破碎機 ブレーカ・ロータ修繕		工場整備を実施した場合、工場にて完成立会検査の立会実施の有無についてご教示願います。	新品材料の納入のため、工場整備は本修繕に含みません。	002824
9	5085100021	清掃リサイクルセンター21 破碎機 ブレーカ・ロータ修繕		保証項目の記載がありませんが、保証項目があればご教示願います。	引渡し後の契約不適合についての保証については、契約約款によります。	002824