

建設工事等の変更契約に関する公表

令和7年度 第2四半期(7月～9月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
1	舗装	道路管理課	市道(東)107号線 舗装改修工事(ゼロ市債)	伊勢崎市 八寸町 地内	第一工業(株)	伊勢崎市西小保方町336	(R7.2.26) R7.7.9	(24,750,000) 25,190,000	(R7.4.1 ~ R7.8.29) R7.4.1 ~ R7.8.29	施工条件の明示に記載のとおり、路上路盤再生工において現地発生材を用いた一軸圧縮試験の結果、セメント及びアスファルト乳剤の添加量が決定したため、契約約款第18条第1項第4号に基づき、設計内容を変更するもの。 路上路盤再生工 セメント系固化材 964kg/100㎡ → 1,172kg/100㎡ (+208kg/100㎡) セメント混合リサイクル用乳剤 1,947L/100㎡ → 2,071L/100㎡ (+124L/100㎡)
2	土木一式	道路整備課	市道(伊)6-566号線 道路築造工事	伊勢崎市 田中町 地内	(株)吉田組	伊勢崎市境東203	(R7.4.28) R7.7.11	(7,238,000) 7,425,000	(R7.4.30 ~ R7.9.30) R7.4.30 ~ R7.9.30	施工条件の明示に記載したとおり、「現場閉所による週休2日制現場(受注者希望型)」の対象工事であり、週休2日制での施工を希望し、完全週休2日を達成できるため、契約約款第19条により、増額変更するもの。 週休2日制補正 無し → 有り

建設工事等の変更契約に関する公表

令和7年度 第2四半期(7月～9月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
3	土木一式	道路管理課	市道(境)233号線(昭和橋)橋梁補修工事(第三工区)	伊勢崎市 境下 武土 外地内	柏井建設(株)	伊勢崎市 日乃出町 531-4	(R6.9.13)	(128,700,000)	(R6.9.17 ~ R7.3.21)	施工条件の明示に記載のとおり、吊足場設置後に現地調査を実施した結果、既設躯体の損傷範囲が想定よりも広く、ひび割れ補修工及び断面修復工を増工する必要が生じたため、契約約款第18条第1項第4号に基づき、設計内容を変更するもの。 ひび割れ補修工 低圧注入工法 L=16.70m → 172.85m (+156.15m) 断面修復工 左官工法 V=0.219m³ → 0.493m³ (+0.274m³)
							(R7.3.10)	(128,700,000)	(R6.9.17 ~ R7.7.31)	
							R7.7.15	133,056,000	R6.9.17 ~ R7.7.31	
4	電気	生涯学習課	豊受公民館新築電気設備工事	伊勢崎市 馬見塚町 地内	翼電気(株)	伊勢崎市 曲沢町76 1-12	(R6.7.5)	(86,350,000)	(R6.7.8 ~ R7.2.14)	低圧受電の施工が別途対応となったため、契約約款第19条により減額変更するもの。 引込開閉器 1面 → 0面 (-1面)
							(R7.1.31)	(86,350,000)	(R6.7.8 ~ R7.3.14)	
							(R7.2.28)	(105,182,000)	(R6.7.8 ~ R7.9.30)	
5	管	浄水課	(上)広瀬浄水場深井戸2号井取水ポンプ更新工事	広瀬浄水場	(株)高岸設備工業	伊勢崎市 今泉町1-1588-2	(R7.4.30)	(6,655,000)	(R7.5.1 ~ R7.8.8)	施工条件の明示に記載したとおり、「週休2日制現場(受注者希望型)」の対象工事であり、週休2日制での施工を希望し、4週8休を達成できるため、契約約款第19条により、増額変更するもの。 週休2日制補正 無し → 有り
							R7.7.18	6,721,000	R7.5.1 ~ R7.8.8	

建設工事等の変更契約に関する公表

令和7年度 第2四半期(7月～9月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
6	水道施設	上水道整備課	(配)西久保町三丁目地内配水管布設工事(ゼロ市債)	伊勢崎市 西久保町三丁目 地内	三和設備工業(株)	伊勢崎市 市場町1-56	(R7.2.26)	(30,723,000)	(R7.4.1 ~ R7.8.1)	施工条件の明示に記載したとおり、発生土の搬出先を変更する必要が生じたため、契約約款第19条により運搬距離を変更し、処分費を計上するもの。 発生土運搬(3.0km・処分費無し) 286.0m³ → 0m³ (-286.0m³) 発生土運搬(31.0km・処分費有り) 0m³ → 285.6m³ (+285.6m³)
7	管	教育施設課	宮郷小学校外1校Pルーム空調設備設置工事	宮郷小学校外1校	(有)松原電化設備	伊勢崎市 固定町1-1240-16	(R7.6.4)	(5,038,000)	(R7.6.5 ~ R7.8.8)	施工条件の明示に記載したとおり、「週休2日制現場(受注者希望型)」の対象工事であり、週休2日制での施工を希望し、「月単位の週休2日」を達成できるため、契約約款第19条により、増額変更するもの。 週休2日制補正 無し → 有り
8	舗装	上水道整備課	(配)赤堀今井町二丁目地内舗装本復旧工事(ゼロ市債)	伊勢崎市 赤堀今井町二丁目 地内	三光開発工業(株)	伊勢崎市 五目牛町103-11	(R7.2.26)	(10,241,000)	(R7.4.1 ~ R7.8.29)	施工条件の明示に記載したとおり、「週休2日制現場(受注者希望型)」の対象工事であり、週休2日制での施工を希望し、完全週休2日を達成できるため、契約約款第19条により、増額変更するもの。また、想定より交通量が少なく効率よく施工することができ交通誘導員の配置人数を削減できたため、契約約款第18条第1項第4号により、交通誘導員を減員するもの。 週休2日制補正 無し → 有り 交通誘導員 32人 → 21人 (-11人)

建設工事等の変更契約に関する公表

令和7年度 第2四半期(7月～9月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
9	水道施設	上水道整備課	(老)上蓮町外地内配水管布設替工事1工区(ゼロ市債)	伊勢崎市 上蓮町 外地内	(株)穂詮	伊勢崎市 羽黒町1-17	(R7.2.26) R7.8.5	(45,243,000) 46,552,000	(R7.4.1 ~ R7.9.5) R7.4.1 ~ R7.9.5	B路線について道幅が狭く路線の起終点に交通誘導員を配置した全面通行止めによる施工を計画したが、想定より通行者が多く安全に施工を行うため交通誘導員の配置人数を増員する必要が生じたため、契約約款第19条により増額変更するもの。 交通誘導員 160人 → 210人 (+50人)
10	舗装	上水道整備課	(老)平和町地内舗装本復旧工事(ゼロ市債)	伊勢崎市 平和町 地内	(株)サンケン	伊勢崎市 山王町2647	(R7.2.26) R7.8.5	(12,133,000) 12,738,000	(R7.4.1 ~ R7.8.22) R7.4.1 ~ R7.8.22	施工条件の明示に記載したとおり、「週休2日制現場(受注者希望型)」の対象工事であり、週休2日制での施工を希望し、完全週休2日を達成できるため、契約約款第19条により、増額変更するもの。 週休2日制補正 無し → 有り
11	舗装	道路管理課	市道(伊)107号線舗装改修工事(ゼロ市債)	伊勢崎市 上植木本町 地内	トーマー(株)	伊勢崎市 寿町162	(R7.2.26) R7.8.5	(26,620,000) 34,111,000	(R7.4.1 ~ R7.8.29) R7.4.1 ~ R7.8.29	施工条件の明示に記載のとおり、工事予定箇所の出入り及び信号付き交差点の規制に伴う迂回路等の調整が早期に整ったため、契約約款第19条により、舗装範囲を拡大し路面切削工及び表層工を増工するもの。 表層工(t=50mm) 1,998.5㎡ → 2,568.5㎡ (+570.0 ㎡) 路面切削工 (t=50mm) 1,998.5㎡ → 2,568.5㎡ (+570.0 ㎡)

建設工事等の変更契約に関する公表

令和7年度 第2四半期(7月～9月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
12	土木一式	区画整理課	茂呂第一地区 区画道路53号線外2路線側溝布設工事	伊勢崎市 北千木町 地内	(有)高橋工業	伊勢崎市 中町730-3	(R7.5.21)	(8,327,000)	(R7.5.22 ~ R7.10.31)	施工条件の明示に記載したとおり、「週休2日制現場(受注者希望型)」の対象工事であり、週休2日制での施工を希望し、完全週休2日を達成できるため、契約約款第19条により、増額変更するもの。 週休2日制補正 無し → 有り
13	水道施設	上水道整備課	(老)鹿島町外地内配水管布設替工事1工区(ゼロ市債)	伊勢崎市 鹿島町 地内	中西工業(株)	伊勢崎市 今井町732-1	(R7.2.26)	(37,620,000)	(R7.4.1 ~ R7.8.29)	施工条件の明示に記載したとおり、発生土の搬出先について変更する必要が生じたため、契約約款第19条により運搬距離を変更し、処分費を計上するもの。 発生土運搬(10.0km以下・処分費無し) 214.7m³ → 0m³ (-214.7m³) 発生土運搬(7.0km以下・処分費有り) 0m³ → 203.2m³ (+203.2m³)

建設工事等の変更契約に関する公表

令和7年度 第2四半期(7月～9月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
14	水道施設	上水道整備課	(老)間野谷町地内配水管布設替工事(ゼロ市債)	伊勢崎市 間野谷町 地内	(株)阿久津建設	伊勢崎市 曲沢町1166	(R7.2.26) R7.8.18	(42,526,000) 44,891,000	(R7.4.1 ~ R7.9.19) R7.4.1 ~ R7.9.19	施工条件の明示に記載したとおり、発生土の搬出先を変更する必要が生じたため、契約約款第19条により、運搬距離を変更し、処分費を計上するもの。また、設計図書に明示された既設舗装厚が実際の現場と一致しないため、契約約款第18条第1項第4号により、設計内容を変更し、増工するもの。 発生土運搬(5.3km・処分費無し) 367.8㎡ → 0㎡ (-367.8㎡) 発生土運搬(1.9km・処分費有り) 0㎡ → 332.8㎡ (+332.8㎡) 舗装版直接掘削積込工 t=10cm以下 511.7㎡ → 76.0㎡ (-435.7㎡) 舗装版直接掘削積込工 t=10cm～15cm 0㎡ → 261.6㎡ (+261.6㎡) 舗装版破碎 t=40cm以下 0㎡ → 167.0㎡ (+167.0㎡)
15	水道施設	上水道整備課	(配)境女塚地内配水管布設工事	伊勢崎市 境女塚 地内	(有)矢島設備	伊勢崎市 本関町1183-2	(R7.6.4) R7.8.18	(11,627,000) 11,759,000	(R7.6.5 ~ R7.9.5) R7.6.5 ~ R7.9.5	施工条件の明示に記載したとおり、発生土の搬出先を変更する必要が生じたため、契約約款第19条により、運搬距離を変更し、処分費を計上するもの。 発生土運搬(14.8km・処分費無し) 79.6㎡ → 0㎡ (-79.6㎡) 発生土運搬(14.4km・処分費有り) 0㎡ → 104.5㎡ (+104.5㎡)

建設工事等の変更契約に関する公表

令和7年度 第2四半期(7月～9月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
16	水道施設	上水道整備課	(配)茂呂第一地区配水管布設工事(7-1)	伊勢崎市南千木町地内	(株)福田設備工業	伊勢崎市美茂呂町4511-4	(R7.6.4)	(6,963,000)	(R7.6.5 ~ R7.9.5)	設計図書に明示した埋設管の埋設深さが実際の現場と異なり、回避する必要が生じたため、契約約款第18条第1項第4号により材料を変更するもの。また、施工条件の明示に記載したとおり、「週休2日制現場(受注者希望型)」の対象工事であり、週休2日制での施工を希望し、完全週休2日を達成できるため、契約約款第19条により、増額変更するもの。 EF片受Sベンドφ75×H300 0個 → 2個 週休2日補正 無し → 有り
							R7.8.18	7,337,000	R7.6.5 ~ R7.9.5	
17	土木一式	公園緑地課	華蔵寺公園水生植物園北西エントランス外築造工事	伊勢崎市華蔵寺公園水生植物園	(株)栗原工務店	伊勢崎市連取元町187-16	(R7.1.29)	(17,380,000)	(R7.1.30 ~ R7.3.25)	施工条件の明示に記載したとおり、公募設置管理制度(P-PFI)事業者との協議の結果、透水性高炉スラグ舗装の一部をインターロッキング舗装に変更し、また、工事用搬入路となる箇所の、インターロッキング舗装を碎石仕上げに変更する必要が生じたため、契約約款第19条により、減額変更するもの。 透水性高炉スラグ舗装 A=150.4㎡ → A=84.7㎡ (-65.7㎡) インターロッキング舗装 A=413.6㎡ → A=356.7㎡ (-56.9㎡)
							(R7.2.28)	(15,488,000)	(R7.1.30 ~ R7.9.30)	
							R7.8.20	13,596,000	R7.1.30 ~ R7.9.30	

建設工事等の変更契約に関する公表

令和7年度 第2四半期(7月～9月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
18	電気	文化財保護課	赤堀歴史民俗資料館高圧ケーブル改修工事	赤堀歴史民俗資料館	(有)渡辺電機サービス	伊勢崎市羽黒町4-2	(R7.6.18)	(2,288,000)	(R7.6.19 ~ R7.12.16)	一部区間において既存配管の径が小さく新たにケーブルを通して配線することができなくなり、露出配管としプルボックスを設置しルート確保する必要が生じたため、契約約款第18条第1項第4号により、増額変更するもの。 6kV EM-CETケーブル 60mm² FEP内(PF・CD) 116m → 135m (+19m) 波付硬質合成樹脂管(FEP)(80) 0m → 5m (+5m) プルボックスSS形屋外(SUS) □400×300程度 0個 → 2個 (+2個)
							R7.8.19	2,937,000	R7.6.19 ~ R7.12.16	
19	舗装	下水道整備課	東部系統舗装復旧7-1号工事	伊勢崎市南千木町 地内	島久建設(株)	伊勢崎市山王町14-07-3	(R7.6.4)	(25,553,000)	(R7.6.5 ~ R7.10.3)	区画線工について、図面に示されている数量が設計図書に計上されていないことが確認されたため、契約約款第18条第1項第2号により増額変更するもの。 区画線工 熔融式区画線(止まれ) 0m → 55.8m (+55.8m)
							R7.8.22	25,685,000	R7.6.5 ~ R7.10.3	

建設工事等の変更契約に関する公表

令和7年度 第2四半期(7月～9月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
20	土木一式	区画整理課	茂呂第一地区 都市計画道路3・5・39号外2路線築造工事	伊勢崎市 南千木町 外地内	田中建設(株)	伊勢崎市 連取町3309-7	(R7.2.26)	(45,100,000)	(R7.2.27 ~ R7.3.28)	施工条件の明示に記載したとおり、地元小学校から小学生が道路を横断する箇所に交通誘導警備員を配置し安全を確保するよう要望があったため、契約約款第19条により交通誘導員を増員するもの。また、施工条件の明示に記載したとおり、地権者と縁石の切下箇所について調整中であるため、契約約款第19条により地先境界ブロックの施工範囲を縮小するもの。 交通誘導員 10人 → 63人 (+53人) 地先境界ブロック 115.0m → 67.0m (-48.0m)
							(R7.3.11)	(45,100,000)	(R7.2.27 ~ R7.11.7)	
							R7.8.25	45,100,000	R7.2.27 ~ R7.11.7	
21	水道施設	上水道整備課	(配)波志江町地内配水管布設工事	伊勢崎市 波志江町 地内	(有)矢内設備工業	伊勢崎市 戸谷塚町1072-3	(R7.6.18)	(11,517,000)	(R7.6.19 ~ R7.9.12)	施工条件の明示に記載したとおり、発生土受入地管理者と協議したところ、受入れが困難であり、搬出先を変更する必要が生じたため、契約約款第19条により運搬距離を変更し、処分費を計上するもの。 発生土運搬(6.5km以下・処分費無し) 90.7m³ → 0m³ (-90.7m³) 発生土運搬(34.5km以下・処分費あり) 0m³ → 91.0m³ (+91.0m³)
							R7.8.25	11,880,000	R7.6.19 ~ R7.9.12	

建設工事等の変更契約に関する公表

令和7年度 第2四半期(7月～9月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
22	水道施設	上水道整備課	(配)馬見塚町地内配水管布設工事	伊勢崎市 馬見塚町 地内	三和木工(株)	伊勢崎市堀口町872-5	(R7.6.4) R7.8.25	(20,570,000) 21,010,000	(R7.6.5 ~ R7.9.12) R7.6.5 ~ R7.9.12	施工条件の明示に記載したとおり、発生土の搬出先を変更する必要が生じたため、契約約款第19条により、運搬距離を変更し、処分費を計上するもの。 発生土運搬(12.7km 処分費無し) 148.1㎡ → 0㎡ (-148.1㎡) 発生土運搬(5.6km・処分費有り) 0㎡ → 115.1㎡ (+115.1㎡) 発生土運搬(1.5km・処分費無し) 0㎡ → 34.0㎡ (+ 34.0㎡)
23	土木一式	公園緑地課	華蔵寺公園水生植物園園路改修工事	伊勢崎市華蔵寺公園	(株)栗原工務店	伊勢崎市連取元町187-16	(R6.9.25) (R7.2.28) R7.8.26	(53,900,000) (53,900,000) 58,652,000	(R6.9.26 ~ R7.3.14) (R6.9.26 ~ R7.9.30) R6.9.26 ~ R7.9.30	公園東側と北側園路南側の法面について、集客を目的とするモニュメントの設置等、公園利用方法が具体化し、公園の景観と公園利用者の安全を確保するため、契約約款第19条により法面整形(盛土部)を増工するもの。また、北側園路(B路線)の舗装面積等について設計図書に誤謬があったため、契約約款第18条第1項第2号により、設計内容を変更するもの。 法面整形(盛土部) 55.3㎡ → 1520.3㎡ (+1465.0㎡) 透水性高炉スラグ舗装 1094.8㎡ → 1166.8㎡ (+72.0㎡) 地先境界ブロック 1108.3m → L=1002.8m (-105.5m)

建設工事等の変更契約に関する公表

令和7年度 第2四半期(7月～9月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
24	解体	学校教育課	ほっとる～む南部教室プレハブ棟解体工事	ほっとる～む南部教室	ケントウサービス(有)	伊勢崎市境東113-1	(R7.6.18)	(2,090,000)	(R7.6.19 ～ R7.9.5)	設計時に想定できなかった地中埋設物が発見され、撤去及び埋戻し土の追加が生じたため、契約約款第19条により増額変更するもの。また、施工条件明示に記載の通り、「週休2日制現場(発注者指定型)」の対象工事であり、「月単位の週休2日」を達成できるため、契約約款第19条により、増額変更するもの。 地中埋設物 コンクリート残置物 0式 → 1式 (+1式) 埋戻し土 残土 0m ³ → 30m ³ (+30m ³) 通期の週休2日補正 → 月単位の週休2日補正
25	管	四ツ葉学園中等教育学校	四ツ葉学園受水槽更新工事	四ツ葉学園中等教育学校	小倉設備興業(株)	伊勢崎市連取元町2-3	(R7.4.28)	(24,090,000)	(R7.4.29 ～ R7.9.12)	配管保温を撤去したところ配管径が設計図書と相違しており、管径を80Aから100Aへ変更する必要が生じたため、契約約款第18条第1項第4号により増額変更するもの。また、施工条件明示に記載の通り、「週休2日制現場(受注者希望型)」の対象工事であり、週休2日制での施工を希望し、「通期の週休2日」を達成できるため、契約約款第19条により、増額変更するもの。 給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB) 80A → 100A 緊急遮断弁 80A → 100A 週休2日制補正 無し → 有り

建設工事等の変更契約に関する公表

令和7年度 第2四半期(7月～9月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
26	水道施設	上水道整備課	(老)粕川町地内配水管布設替工事	伊勢崎市 粕川町 地内	(株)高岸設備工業	伊勢崎市 今泉町1-1588-2	R7.6.4	40,040,000	R7.6.5 ~ R7.9.26	本工事区間は県道上での施工であり、大雨による冠水状況が酷く、工業団地にも隣接していることから、交通や近隣への影響を考慮し、協議の結果、天候が安定する時期まで施工の着手を遅らせる必要が生じたため、契約約款第19条により工期を延期するもの。また、設計図書に明示された既設給水管が実際の現場と一致しないため、契約約款第18条第1項第4号により、設計内容を変更し、増工するもの。 工期 R7.9.26 → R7.10.31 (+35日) 凍結工法 75mm 0個 → 1個 (+1個)
27	水道施設	上水道整備課	(老)堀口町地内配水管布設替工事1工区(ゼロ市債)	伊勢崎市 堀口町 地内	豊鉄水工業(株)	伊勢崎市中町72	R7.2.26	49,500,000	R7.4.1 ~ R7.9.19	施工条件の明示に記載したとおり、発生土受入地管理者と協議したところ、受入れが困難であり、搬出先を変更する必要が生じたため、契約約款第19条により運搬距離を変更し、処分費を計上するもの。また、地元調整の結果、推進工部立坑において朝夕の交通開放の必要が生じたため、契約約款第19条により覆工板設置工を増工するもの。 発生土運搬(19.0km以下・処分費無し) 289.3m³ → 0m³ (-289.3m³) 発生土運搬(10.0km以下・処分費あり) 0m³ → 297.4m³ (+297.4m³) 覆工板・受桁設置・撤去工 0m² → 16.0m² (+16.0m²)

建設工事等の変更契約に関する公表

令和7年度 第2四半期(7月～9月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
28	建築一式	教育施設課	境采女小学校北校舎教室床改修工事	境采女小学校	(株)神澤組	伊勢崎市下触町884-1	(R7.4.28)	(42,130,000)	(R7.4.30 ~ R7.9.26)	想定よりも床が劣化しており、床下地の厚さを変更し、それに伴い床段差処理を増工する必要が生じたため、また、施工条件の明示に記載したとおり、「週休2日制現場(受注者希望型)」の対象工事であり、週休2日制での施工を希望し、「通期の週休2日」を達成できるため、契約約款第19条により、増額変更するもの。 床下地ラワン合板増張り 5.5mm → 床下地合板増張り 9mm (一部床段差処理含む) 合計床面積950㎡ 週休2日制補正 無し → 有り
							R7.9.3	44,968,000	R7.4.30 ~ R7.9.26	
29	土木一式	区画整理課	駅周辺第一地区区画道路40号線外1路線築造工事	伊勢崎市 大手町 外地内	えびす建設(株)	伊勢崎市宮子町3020	(R6.12.11)	(8,360,000)	(R6.12.12 ~ R7.3.14)	施工条件の明示に記載したとおり、「週休2日制現場(受注者希望型)」の対象工事であり、週休2日制での施工を希望し、完全週休2日を達成できるため、契約約款第19条により、増額変更するもの。 週休2日制補正 無し → 有り
							(R7.2.28)	(8,360,000)	(R6.12.12 ~ R7.9.30)	
29	土木一式	区画整理課	駅周辺第一地区区画道路40号線外1路線築造工事	伊勢崎市 大手町 外地内	えびす建設(株)	伊勢崎市宮子町3020	R7.9.8	8,547,000	R6.12.12 ~ R7.9.30	週休2日制補正 無し → 有り

建設工事等の変更契約に関する公表

令和7年度 第2四半期(7月～9月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
30	土木一式	下水道整備課	雨水幹線築造(東西川C排水区)6-1号工事	伊勢崎市 三室町 地内	柏井・上柿雨水幹線築造(東西川C排水区)6-1号工事特定建設工事共同企業体	伊勢崎市 日乃出町 531-4	(R7.1.20)	(333,300,000)	(R7.1.21 ~ R7.3.25)	家屋調査において、家屋所有者との日程調整に不測の日数を要したため、契約約款第19条により工期を延長するもの。 工期 R7.9.30 → R8.1.9 (+101日)
							(R7.3.4)	(333,300,000)	(R7.1.21 ~ R7.9.30)	
							R7.9.9	333,300,000	R7.1.21 ~ R8.1.9	
31	管	図書館課	市史編さん室空調外設備改修工事	市史編さん室	MASAテクノサービス(株)	伊勢崎市 東小保方町3494-1	(R7.7.16)	(3,498,000)	(R7.7.17 ~ R7.9.30)	天井内の梁下に配管スペースが確保できず、天井下の露出配管に変更する必要性が生じたため、契約約款第18条第1項第4号により設計内容を変更するもの。また、施工条件明示に記載の通り、「週休2日制現場(受注者希望型)」の対象工事であり、週休2日制での施工を希望し「月単位の週休2日」を達成できるため、契約約款第19条により増額変更するもの。 EM-EEF1.6-3C ピット・天井 18m → 9m EM-EEF1.6-3C 冷媒管共巻き 3m → 12m EM-IE1.6 ピット・天井 18m → 9m EM-IE1.6 冷媒管共巻き 3m → 12m 冷媒管保温 屋内露出 合成樹脂カバー 85A相当 1m → 10m 週休2日制補正 無し → 有り
							R7.9.5	3,597,000	R7.7.17 ~ R7.9.30	

建設工事等の変更契約に関する公表

令和7年度 第2四半期(7月～9月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
32	水道施設	上水道整備課	(配)宮古町外地内配水管布設工事3工区(ゼロ市債)	伊勢崎市 宮古町 地内	(株)丸雄技研	伊勢崎市 宮子町1430	(R7.2.26)	(55,550,000)	(R7.4.1 ~ R7.9.26)	周辺への濁水の影響を再検討した結果、本管の切替を不断水で行う必要が生じたため、契約約款第19条により特殊割T字管を使用する不断水工法を増工し増額変更するもの。また河川区域内に想定しなかった埋設物が発見され、それを回避する必要が生じ、河川管理者との協議に不測の日数を要したため、契約約款第18条第1項第4号により配管を変更し契約約款第19条により工期を延長するもの。 特殊割T字管 0基 → 1基 (+1基) GX形乙字管 φ150×H300 2個 → 6個 (+4個) GX形曲管 90° × φ150 1個 → 4個 (+3個) GX形曲管 45° × φ150 6個 → 10個 (+4個) 工期 R7.9.26 → R7.10.31 (+35日)

建設工事等の変更契約に関する公表

令和7年度 第2四半期(7月～9月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
33	建築一式	障害福祉課	デイ・アクティビティセンターまゆ浴室改修工事	デイ・アクティビティセンターまゆ	(有)馬場建設	伊勢崎市市場町1-100-3	(R7.7.2) R7.9.8	(3,971,000) 4,081,000	(R7.7.3 ~ R7.9.26) R7.7.3 ~ R7.9.26	改修部の壁タイルシートが磁器質タイル張りであり、想定より劣化の範囲も広く、浴室内の壁全面の撤去が必要となったため、契約約款第18条第1項第4号により増額変更するもの。また、施工条件明示に記載の「週休2日制現場(受注者希望型)」の対象工事であり、週休2日制での施工を希望し「通期の週休2日」を達成できるため、契約約款第19条により、増額変更するもの。 壁タイルシート撤去 7.2㎡ → 0㎡ (-7.2㎡) 壁磁器質タイル撤去 0.0㎡ → 14.4㎡ (+14.4㎡) 週休2日制補正 無し → 有り
34	水道施設	上水道整備課	(老)上蓮町外地内配水管布設替工事(2工区)	伊勢崎市上蓮町外地内	(株)穂詮	伊勢崎市羽黒町1-17	(R7.8.7) R7.9.8	(33,935,000) 30,734,000	(R7.8.28 ~ R8.1.23) R7.8.28 ~ R8.1.23	本工事は、入札条件に明示したとおり、下記工事と近接工事に該当する物件であることから、合算工事による経費の調整を行い、契約約款第19条により減額変更するもの。 工事名:(老)上蓮町外地内配水管布設替工事1工区(ゼロ市債)

建設工事等の変更契約に関する公表

令和7年度 第2四半期(7月～9月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
35	舗装	下水道整備課	東第2分区舗装復旧7-1号工事	伊勢崎市 東町外地内	(株)サンケン	伊勢崎市 山王町2647	(R7.6.18) R7.9.11	(16,214,000) 16,599,000	(R7.6.19 ~ R7.9.30) R7.6.19 ~ R7.9.30	官民境界部での段差が大きく、舗装復旧計画高の調整が困難であることから、道路管理者と協議を行った結果、乗入れ部のすり付け舗装を実施する必要性が生じたため、契約約款第19条により、すり付け舗装を増工するもの。また、増工に伴い交通誘導員を増員するもの。 表層(t=5cm) 0㎡ → 13.4㎡ (+13.4㎡) 交通誘導員 44人 → 50人 (+6人)
36	水道施設	上水道整備課	(老)ひろせ町外地内配水管布設替工事(2工区)	伊勢崎市 ひろせ町 外地内	(株)高岸設備工業	伊勢崎市 今泉町1-1588-2	(R7.6.18) R7.9.9	(18,810,000) 19,558,000	(R7.6.19 ~ R7.9.26) R7.6.19 ~ R7.9.26	施工条件の明示に記載したとおり、発生土受入地管理者と協議したところ、受入れが困難になり、搬出先を変更する必要性が生じたため、契約約款第19条により運搬距離を変更し、処分費を計上するもの。 発生土運搬(11.0km 処分費無し) 221.0㎡ → 0㎡ (-221.0㎡) 発生土運搬(22.0km 処分費有り) 0㎡ → 221.0㎡ (+221.0㎡)
37	水道施設	上水道整備課	(配)境栄外地内配水管布設工事(1工区)	伊勢崎市 境栄外地内	(株)フキアゲ	伊勢崎市 境下湊名1890	(R7.6.18) R7.9.17	(16,335,000) 16,038,000	(R7.6.19 ~ R7.10.3) R7.6.19 ~ R7.10.3	施工条件の明示に記載したとおり、発生土の搬出先を変更する必要性が生じたため、契約約款第19条により、運搬距離を変更するもの。 発生土運搬(14.2km 処分費無し) 110.5㎡ → 0㎡ (-110.5㎡) 発生土運搬(12.3km・処分費有り) 0㎡ → 67.2㎡ (+67.2㎡) 発生土運搬(4.4km・処分費無し) 0㎡ → 42.0㎡ (+42.0㎡)

建設工事等の変更契約に関する公表

令和7年度 第2四半期(7月～9月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
38	水道施設	上水道整備課	(配受)諏訪町地内男井戸川河川改修工事に伴う配水管切廻し工事(7-1)	伊勢崎市 上諏訪町 地内	(株)鈴木設備工業	伊勢崎市 田部井町 2-1268-3	(R7.7.2) R7.9.29	(8,756,000) 9,416,000	(R7.7.3 ~ R7.10.24) R7.7.3 ~ R7.12.12	河川改修工事の遅延に伴い、本工事の工期を延長する必要が生じたため、契約約款第19条により工期を延長するもの。また、伊勢崎土木事務所との発生土受入れの事前協議に変更が生じたことに伴い土質・土壌試験の必要が生じたことから契約約款第19条により増工するもの。 工期 R7.10.24 → R7.12.12 (+49日) 土質・土壌試験 無し → 有り
39	水道施設	上水道整備課	(老)上田町地内配水管布設替工事(ゼロ市債)	伊勢崎市 上田町 地内	三藤建設工業(株)	伊勢崎市 赤堀今井町 1-91	(R7.2.26) R7.9.29	(30,470,000) (30,140,000)	(R7.4.1 ~ R7.10.17) R7.4.1 ~ R7.10.17)	片側通行止めでの施工を予定していたが、地元調整の結果、全面通行止めで施工することが可能となり、交通誘導員の配置人数を削減できるため、契約約款第18条第1項第4号により減額変更するもの。 交通誘導員 138人 → 115人 (-23人)