

建設工事等の変更契約に関する公表

令和7年度 第3四半期(10月～12月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
1	水道施設	上水道整備課	(配)駅周辺第一地区配水管布設工事(7-2)	伊勢崎市 曲輪町 地内	(株)鈴木設備工業	伊勢崎市 田部井町 2-1268-3	(R7.7.30)	(2,255,000)	(R7.7.31 ~ R7.10.10)	<p>工事範囲内における他工事(道路築造工事)の遅延により、本工事の工期を延長する必要が生じたため、契約約款第19条により工期を変更するもの。</p> <p>工期 R7.10.10 → R7.11.21 (+42日)</p>
2	建築一式	障害福祉課	障害者センターフリールーム等改修工事	伊勢崎市 障害者センター	村田建設(株)	伊勢崎市 日乃出町 401-2	(R7.6.4)	(12,650,000)	(R7.6.5 ~ R7.10.17)	<p>天井内の既存下地が防火上主要な間仕切り壁に適合しておらず、天井内の下地の撤去を行う必要が生じたため、また、施工条件明示に記載のとおり、「週休2日制現場(受注者希望型)」の対象工事であり、週休2日制での施工を希望し、「月単位の週休2日」を達成できるため、契約約款第19条により増額変更するもの。</p> <p>軽量鉄骨天井下地 改修 0㎡ → 32.9㎡ (+32.9㎡) 金属(非有価)運搬、処分 32kg → 190kg (+158kg) 週休2日制補正 無し → 有り</p>

建設工事等の変更契約に関する公表

令和7年度 第3四半期(10月～12月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
3	水道施設	上水道整備課	(配)上蓮町地内配水管布設工事	伊勢崎市 上蓮町 地内	(有)松原電化設備	伊勢崎市 国定町1-1240-16	(R7.7.30)	(4,158,000)	(R7.7.31 ~ R7.10.8)	<p>県道において想定しなかった埋設物が発見され、それを回避する必要が生じ、道路管理者との協議に不測の日数を要したため、契約約款第18条第1項第5号により配管を変更し、契約約款第19条により工期を延長するもの。また施工条件の明示に記載したとおり、発生土受入地管理者と協議したところ、受入れが困難になり、搬出先を変更する必要が生じたため、契約約款第19条により運搬距離を変更し、処分費を計上するもの。</p> <p>φ75×45° EF両受バンド 1個 → 2個 (+1個) φ75×45° EF片受バンド 0個 → 2個 (+2個) 工期 R7.10.8 → R7.11.10 (+33日) 発生土運搬(14.1km・処分費無し) 20.0㎡ → 0㎡ (-20.0㎡) 発生土運搬(12.8km・処分費有り) 0㎡ → 19.2㎡ (+19.2㎡)</p>

建設工事等の変更契約に関する公表

令和7年度 第3四半期(10月～12月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
4	管	事業課	伊勢崎オートレース場選手宿舎新築給排水衛生設備工事(債務負担行為)	伊勢崎オートレース場	三和工・丸雄技研伊勢崎オートレース場選手宿舎新築給排水衛生設備工事(債務負担行為)特定建設工事共同企業体	堀口町87-2-5	(R6.9.30)	(162,250,000)	(R6.9.30 ~ R7.12.15)	<p>現場掘削したところ、撤去・切回し予定だった給水管が図面と異なる位置に埋設されており、撤去・切回しを行う必要がなくなった、また、図面に無い既存の配管及び新設管が混在し配管が非常に困難なため、小口径マスへ変更する必要が生じたため、契約約款第18条第1項第4号により設計内容を減額変更するもの。</p> <p>給水管 撤去・切回し 一式 → 取止め ため柵 RC-4 (1600H) A型 (1.5t) 1ヶ所 → 0ヶ所 (-1ヶ所) ため柵 RC-4 (1500H) A型 (1.5t) 1ヶ所 → 0ヶ所 (-1ヶ所) ため柵 RC-4 (1400H) A型 (1.5t) 1ヶ所 → 0ヶ所 (-1ヶ所) プラスチック柵 (鋳鉄製防護ふた) 1500~ 0ヶ所 → 3ヶ所 (+3ヶ所)</p>
							R7.10.1	161,007,000	R6.9.30 ~ R7.12.15	
							R7.12.4	160,028,000	R6.9.30 ~ R7.12.15	

建設工事等の変更契約に関する公表

令和7年度 第3四半期(10月～12月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
5	管	事業課	伊勢崎オートレース場選手宿舍新築空調設備工事(債務負担行為)	伊勢崎オートレース場	三和水工・三和設備工業伊勢崎オートレース場選手宿舍新築空調設備工事(債務負担行為)特定建設工事共同企業体	堀口町87-2-5	(R6.10.4)	(138,600,000)	(R6.10.7 ~ R7.12.15)	<p>室外機を2・3階に設置するとメンテナンス等維持管理が困難となり、設置位置を1階へ変更する必要が生じたため、配管ルートを変更し、契約約款第19条により増額変更するもの。</p> <p>冷媒用断熱材被覆銅管(9.52) 667m → 1,237m (+570m) 冷媒用断熱材被覆銅管(6.35) 893m → 1,487m (+594m)</p>
6	土木一式	下水道整備課	汚水管築造(境第3分区)7-1号工事	伊勢崎市境美原地内	田中建設(株)	伊勢崎市連取町33-09-7	(R7.5.21)	(26,730,000)	(R7.5.22 ~ R7.10.24)	<p>当初想定していた以上に、さかい聖苑及び地元会議所への出入り車両が多く、歩行者及び車両の安全な通行を確保するため、契約約款第19条により交通誘導員を増員するもの。</p> <p>交通誘導員 70人 → 97人 (+27人)</p>

建設工事等の変更契約に関する公表

令和7年度 第3四半期(10月～12月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
7	管	健康給食課	第二学校給食調理場空調設備設置工事	第二学校給食調理場	(株)丸雄技研	伊勢崎市宮子町1430	(R7.6.4)	(113,300,000)	(R7.6.5 ~ R7.10.17)	<p>既存壁を開口したところ既存との取り合いにより設計書に記載のある室内機の設置位置と架台では支持が取れず、室内機設置位置を変更する必要が生じたため、契約約款第18条第1項4号により冷媒管とドレン管のルート及び架台を変更し、増額変更するもの。</p> <p>冷媒用断熱材被覆銅管 (9.52) 110m → 260m (+150m) 冷媒用断熱材被覆銅管 (15.88) 68m → 210m (+142m) 架台(1~4) (壁支持) 20台 → 0台 (-20台) 架台(A~Q) (壁及び床からの支持) 0台 → 45台 (+45台)</p>
8	管	健康給食課	境第一学校給食調理場空調設備設置工事	境第一学校給食調理場	(株)フキアゲ	伊勢崎市境下湊名1890	(R7.5.21)	(41,250,000)	(R7.5.22 ~ R7.10.17)	<p>室内機上部に埃が堆積することを防ぐためエアコン受材に埃除けカバーを設置、及び遮断弁ユニットの結露水対策のため遮断弁用高湿度対応キットを設置する必要が生じたことから、契約約款第19条により設計内容の変更を行うもの。また、施工条件明示に記載のとおり、「週休2日制現場(受注者希望型)」の対象工事であり、週休2日制での施工が達成できるため、契約約款第19条により増額変更するもの。</p> <p>空調機埃除けカバー 0台 → 15台 (+15台) 遮断弁用高湿度対応キット 0個 → 15個 (+15個) 週休2日制補正 無し → 有り</p>

建設工事等の変更契約に関する公表

令和7年度 第3四半期(10月～12月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
9	電気	健康給食課	境第一学校給食調理場電気設備改修工事	境第一学校給食調理場	高栄電業(株)	伊勢崎市市場町1-263-2	(R7.5.21)	(16,115,000)	(R7.5.22 ~ R7.10.17)	<p>埋設配管によるルートを見込んでいたが、完成後のメンテナンスの作業性および、短く限られた夏休み期間での作業を考慮し、再検討を行ったところ、既存ハンドホールの予備配管が使用可能であったことから、契約約款第19条により減額変更するもの。また、施工条件明示に記載のとおり、「週休2日制現場(受注者希望型)」の対象工事であり、週休2日制での施工が達成できるため、契約約款第19条により増額変更するもの。</p> <p>EM-CETケーブル 150mm² FEP内 23m → 9m (-14m) プルボックス 500×500×500 1個 → 0個 (-1個) 根切り 26m³ → 0m³ (-26m³) 埋戻し 26m³ → 0m³ (-26m³) 週休2日制補正 無し → 有り</p>

建設工事等の変更契約に関する公表

令和7年度 第3四半期(10月～12月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
10	管	健康給食課	境第二学校給食調理場空調設備設置工事	境第二学校給食調理場	中西工業(株)	伊勢崎市今井町732-1	(R7.5.21)	(45,100,000)	(R7.5.22 ~ R7.10.17)	<p>室内機上部に埃が堆積することを防ぐためエアコン受材に埃除けカバーを設置、及び遮断弁ユニットの結露水対策のため遮断弁用高湿度対応キットを設置する必要が生じたことから、契約約款第19条により設計内容の変更を行うもの。また、施工条件明示に記載のとおり、「週休2日制現場(受注者希望型)」の対象工事であり、週休2日制での施工が達成できるため、契約約款第19条により増額変更するもの。</p> <p>空調機埃除けカバー 0台 → 15台 (+15台) 遮断弁用高湿度対応キット 0個 → 15個 (+15個) 週休2日制補正 無し → 有り</p>

建設工事等の変更契約に関する公表

令和7年度 第3四半期(10月～12月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
11	電気	健康給食課	境第二学校給食調理場電気設備改修工事	境第二学校給食調理場	アイケイ電機(株)	伊勢崎市今泉町1-1407	(R7.5.21)	(17,908,000)	(R7.5.22 ~ R7.10.17)	<p>埋設配管のルート確保が困難であったことから埋設配管をケーブルラックに変更、及びALC外壁部に電線管等の支持が多くヒビ割れを生じる可能性があることから電線管本数を減らす等の必要が生じたため契約約款第19条により減額変更するもの。また、施工条件明示に記載のとおり、「週休2日制現場(受注者希望型)」の対象工事であり、週休2日制での施工が達成できるため、契約約款第19条により増額変更するもの。</p> <p>波付硬質合成樹脂管(FEP) 80A 16m → 0m (-16m) ケーブルラック 400A 0m → 21m (+21m) ケーブル保護用合成樹脂被覆銅管 70A 23m → 0m (-23m) ケーブル保護用合成樹脂被覆銅管 28A 56m → 0m (-56m) 厚鋼電線管(G) 54mm 0m → 32m (+32m) プルボックス 500×500×300 4個 → 0個 (-4個) 週休2日制補正 無し → 有り</p>

建設工事等の変更契約に関する公表

令和7年度 第3四半期(10月～12月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
12	水道施設	上水道整備課	(老)境東外地内配水管布設替工事	伊勢崎市 境東外地内	(有)矢島設備	伊勢崎市 本関町1183-2	(R7.7.16)	(13,387,000)	(R7.7.17 ~ R7.10.31)	<p>施工条件の明示に記載したとおり、「週休2日制現場(受注者希望型)」の対象工事であり、週休2日制での施工を希望しなかったため、契約約款第19条により、減額変更するもの。</p> <p>週休2日制補正 有り → 無し</p>
							R7.10.8	12,991,000	R7.7.17 ~ R7.10.31	
							R7.10.29	12,991,000	R7.7.17 ~ R7.11.28	<p>既設ボックスカルバートに破損が認められ、施設管理者と調整した結果、補修に不測の日数を要すことから、契約約款第19条により工期を延長するもの。</p> <p>工期 R7.10.31 → R7.11.28 (+28日)</p>
13	舗装	道路管理課	市道(東)102号線舗装改修工事	伊勢崎市 小泉町 地内	第一工業(株)	伊勢崎市 西小保方町336	(R7.5.21)	(26,400,000)	(R7.5.22 ~ R7.10.31)	<p>設計照査及び起工測量の結果、設計図書に誤謬が確認されたため、契約約款第18条第1項第2号により、表層工及び路上路盤再生工の施工面積を変更するもの。また、施工条件の明示に記載のとおり、路上路盤再生工において現地発生材を用いた一軸圧縮試験の結果、セメント及びアスファルト乳剤の添加量が決定したため、契約約款第18条第1項第4号に基づき、設計内容を変更するもの。</p> <p>表層工 2,189.8㎡ → 2,363.6㎡ (+173.8㎡) 路上路盤再生工 1,940.9㎡ → 2,114.7㎡ (+173.8㎡) セメント系固化材 589kg/100㎡ → 546kg/100㎡ セメント混合リサイクル用乳剤 1,190L/100㎡ → 1,240L/100㎡</p>
							R7.10.8	28,281,000	R7.5.22 ~ R7.10.31	

建設工事等の変更契約に関する公表

令和7年度 第3四半期(10月～12月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
14	土木一式	道路整備課	市道(伊)9-530号線道路築造工事(分割1号)	伊勢崎市 国領町 地内	島久建設(株)	伊勢崎市 山王町14-07-3	(R6.10.21)	(107,470,000)	(R6.10.22 ~ R7.3.14)	
							(R7.3.11)	(109,692,000)	(R6.10.22 ~ R7.10.31)	
							R7.10.14	115,478,000	R6.10.22 ~ R7.10.31	<p>群馬県企業局と再協議した結果、ボックスカルバートA区間を3/17～4/20で施工する必要が生じ、施工中であったB区間及びA区間の2箇所水替を同時に実施するため、契約約款第19条により水替工を増額変更するもの。また、交差点内の施工に際し、想定以上の通行量があり、交通の安全を確保するため、契約約款第19条により交通誘導員を増員するもの。</p> <p>水替工 ポンプ運転 23日 → 124日 (+101日) 交通誘導員 26人 → 43人 (+17人)</p>
15	土木一式	区画整理課	駅周辺第一地区区画道路1号線外1路線側溝布設工事	伊勢崎市 大手町 外地内	(株)桜井土建	伊勢崎市 三室町61-48	(R7.5.21)	(7,095,000)	(R7.5.22 ~ R7.10.31)	
							R7.10.15	6,710,000	R7.5.22 ~ R7.10.31	<p>設計図書に明示した暗渠側溝の取壊し廃材量が実際の工事現場と異なり減少するため、契約約款第18条第1項第4号によりコンクリート殻の取壊し運搬処理量を変更するもの。</p> <p>Co取壊し運搬処理(有筋) 12.0m³ → 0m³ (-12.0m³) Co取壊し運搬処理(無筋) 62.0m³ → 57.0m³ (-5.0m³)</p>

建設工事等の変更契約に関する公表

令和7年度 第3四半期(10月～12月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
16	水道施設	上水道整備課	(老)粕川町地内配水管布設替工事	伊勢崎市 粕川町 地内	(株)高岸設備工業	伊勢崎市 今泉町1-1588-2	(R7.6.4)	(40,040,000)	(R7.6.5 ~ R7.9.26)	<p>施工条件の明示に記載したとおり、発生土の搬出先を変更する必要が生じたため、契約約款第19条により、運搬距離を変更し、処分費を計上するもの。</p> <p>発生土運搬(9.0km 処分費無し) 288.8^m → 0^m (-288.8^m) 発生土運搬(22.1km・処分費有り) 0^m → 288.4^m (+288.4^m)</p>
							(R7.9.4)	(40,557,000)	(R7.6.5 ~ R7.10.31)	
17	土木一式	下水道施設課	伊勢崎浄化センター予備エアレーションタンク水路改修工事	伊勢崎浄化センター	(有)福田建設	伊勢崎市 茂呂南町 4653	(R7.9.24)	(28,435,000)	(R7.9.25 ~ R8.3.13)	<p>本工事は、入札条件に明示したとおり、下記工事と近接工事に該当する物件であることから、合算工事による経費の調整を行い、契約約款第19条により減額変更するもの。</p> <p>工事名:伊勢崎浄化センター水処理施設 A1系耐震補強工事</p>
18	水道施設	上水道整備課	(配受)境島村地内配水管布設工事	伊勢崎市 境島村 地内	タカイ設備(株)	伊勢崎市 境伊与久 254-1	(R7.7.16)	(3,883,000)	(R7.7.17 ~ R7.10.31)	<p>施工条件の明示に記載したとおり、設計図書に示した既設配水管の位置が現場と一致しないことから、既設管への接続方法を変更する必要が生じたため、契約約款第18条第1項第4号により配水管材料および布設工を増工するもの。</p> <p>水道配水用 EF22 1/2度 片受φ100 0個 → 2個 (+2個) ポリエチレン管(融着接合(EF接合))継手工(1口・φ100mm) 34箇所 → 37箇所 (+3箇所)</p>

建設工事等の変更契約に関する公表

令和7年度 第3四半期(10月～12月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
19	建築一式	事業課	伊勢崎オートレース場選手宿舎新築工事(債務負担行為)	伊勢崎オートレース場	上柿・第一・田中伊勢崎オートレース場選手宿舎新築工事(債務負担行為)特定建設工事共同企業体	伊勢崎市稲荷町382-1	(R6.9.30)	(775,500,000)	(R6.9.30 ~ R7.12.15)	空調工事の室外機の設置位置の変更に伴い、冷媒配管のパイプシャフトを設置する必要が生じ内装工事を増工するため、また、隣地との地盤差解消の土留擁壁を設置し構内舗装工事を増工するため、契約約款第19条により増額変更するもの。 軽量鉄骨壁下地65型@300 539㎡ → 694㎡ (+155㎡) 壁せっこうボード張りPB12.5 1,245㎡ → 1,400㎡ (+155㎡) 土留擁壁 異形鉄筋 D13 0 → 0.4t (+0.4t) 土留擁壁 打放合板型枠 0 → 38.7㎡ (+38.7㎡) 土留擁壁 コンクリート 0 → 7.4㎡ (+7.4㎡)
							(R7.6.24)	(779,416,000)	(R6.9.30 ~ R7.12.15)	
20	電気	事業課	伊勢崎オートレース場選手宿舎新築電気設備工事(債務負担行為)	伊勢崎オートレース場	マルフク・高栄伊勢崎オートレース場選手宿舎新築電気設備工事(債務負担行為)特定建設工事共同企業体	田中町178-2	(R6.9.30)	(220,000,000)	(R6.9.30 ~ R7.12.15)	電気容量を照査した結果、受変電設備および分電盤の仕様に変更が生じたため、契約約款19条により増額変更するもの。 屋外キュービクル 一式 5面 → 6面(太陽光発電用、マルチメータ、OVGR、RPR含む) 電灯分電盤 1L-K1、2L-K2、3L-K2 各1面 → 仕様変更 100Vコンセント回路増設

建設工事等の変更契約に関する公表

令和7年度 第3四半期(10月～12月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
21	防水	商工労働課	市民プラザ本館 ホール屋上防水 改修工事	市民プラザ	村田建設 (株)	伊勢崎市 日乃出町 401-2	(R7.6.18) R7.10.28	(17,160,000) 17,369,000	(R7.6.19 ~ R7.11.14) R7.6.19 ~ R7.11.14	<p>着工後の詳細な調査の結果、モルタル浮き部が判明し、モルタル浮き補修を追加する必要が生じたため、契約約款第18条第1項第4号により増額変更するもの。また、施工条件明示記載のとおり、週休2日制での施工が達成できるため、契約約款第19条により増額変更するもの。</p> <p>モルタル浮き補修 0㎡ → 3.2㎡ (+3.2㎡) 週休2日制補正 無し → 有り</p>
22	土木一式	区画整理課	駅周辺第一地区 区画道路54号線 築造工事	伊勢崎市 曲輪町 地内	えびす建設 (株)	伊勢崎市 宮子町30 20	(R7.5.21) R7.10.27	(9,405,000) 9,691,000	(R7.5.22 ~ R7.11.14) R7.5.22 ~ R7.11.14	<p>施工条件の明示に記載したとおり、「週休2日制現場(受注者希望型)」の対象工事であり、週休2日制での施工を希望し、完全週休2日を達成できるため、契約約款第19条により、増額変更するもの。</p> <p>週休2日制補正 無し → 有り</p>
23	舗装	上水道整備課	(老)国領町外地内 舗装本復旧工事	伊勢崎市 国領町 外地内	(株)サンケン	伊勢崎市 山王町26 47	(R7.7.2) R7.11.5	(17,666,000) 18,326,000	(R7.7.3 ~ R7.11.21) R7.7.3 ~ R7.11.21	<p>設計図書に明示された既設舗装厚が実際の現場と一致しないため、契約約款第18条第1項第4号により、設計内容を変更し、増工するもの。</p> <p>殻運搬処分 92.9㎡ → 111.2㎡ (+18.3㎡) 不陸整正(補足材t=5cm) 0㎡ → 523.0㎡ (+523.0㎡) 不陸整正(補足材t=3cm) 1,858.8㎡ → 1,372.4㎡ (-486.4㎡)</p>

建設工事等の変更契約に関する公表

令和7年度 第3四半期(10月～12月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
24	水道施設	上水道整備課	(配受)今泉町二丁目外地内配水管布設工事(7-1)	伊勢崎市 今泉町二丁目 外地内	(株)丸橋設備	伊勢崎市 茂呂町2-2825-4	R7.7.30	13,420,000	R7.7.31 ~ R7.11.21	<p>設計図書に明示した既設管との接続位置を変更する必要が生じたため、契約約款第18条第1項第4号により配管延長を増工するもの。また、国道横断部の舗装が厚く交通量も多いことから、想定よりも施工期間が必要であり、また、安全に施工を行うため、契約約款第19条により交通誘導員を増工するもの。</p> <p>HPPE φ100mm 16.3m → 23.3m (+7.0m) 交通誘導員 A17人 → 22人 (+5人) B34人 → 40人 (+6人)</p>
25	土木一式	道路整備課	市道(東)4-356号線道路改良工事	伊勢崎市 国定町二丁目 地内	高野工業(有)	伊勢崎市 西久保町2-1460	R7.7.2	4,818,000	R7.7.3 ~ R7.11.28	<p>水路管理者と再協議した結果、集水樹の蓋及び止水プラグを設置する必要が生じたため、契約約款第19条により、増額変更するもの。</p> <p>縞鋼板 0枚 → 1枚 (+1枚) 止水プラグ 0個 → 1個 (+1個)</p>
26	土木一式	道路整備課	市道(伊)1-363号線道路改良工事(ゼロ市債)	伊勢崎市 波志江町 地内	日正重機建設(株)	伊勢崎市 太田町402-1	R7.2.26	37,851,000	R7.4.1 ~ R7.11.28	<p>施工条件の明示に記載したとおり、発生土の搬出先について、現場近くの公共用地への搬出が可能となり搬出先を変更する必要が生じたため、契約約款第19条により、運搬距離を変更するもの。</p> <p>土砂等運搬 13.4km → 2.0km (-11.4km)</p>

建設工事等の変更契約に関する公表

令和7年度 第3四半期(10月～12月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
27	水道施設	上水道整備課	(老)柴町地内配水管布設替工事	伊勢崎市 柴町地内	豊鉄水工業(株)	伊勢崎市 中町72	(R7.7.30)	(21,230,000)	(R7.7.31 ~ R8.2.6)	<p>施工条件の明示に記載したとおり、発生土の搬出先を変更する必要が生じたため、契約約款第19条により運搬距離を変更し、処分費を計上するもの。</p> <p>発生土運搬処理(13.0km以下(処分費無し)) 133.2m³ → 0m³ (-133.2m³) 発生土運搬処理(1.0km以下(処分費有り)) 0m³ → 132.7m³ (+132.7m³)</p>
28	舗装	上水道整備課	(配)下触町地内舗装本復旧工事	伊勢崎市 下触町 地内	(株)神澤組	伊勢崎市 下触町88-4-1	(R7.8.27)	(10,890,000)	(R7.8.28 ~ R8.1.7)	<p>道路管理者と再協議した結果、既設の舗装と段差が生じ擦付けする必要が生じたため、契約約款第19条により、施工範囲を延長するもの。</p> <p>路面切削(t=5cm) 1,105.3m² → 1,132.5m² (+27.2m²) 表層(t=5cm タックコート) 1,105.3m² → 1,132.5m² (+27.2m²)</p>

建設工事等の変更契約に関する公表

令和7年度 第3四半期(10月～12月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
29	水道施設	上水道整備課	(配受)上諏訪町地内男井戸川河川改修工事に伴う配水管切廻し工事(7-1)	伊勢崎市 上諏訪町 地内	(株)鈴木設備工業	伊勢崎市 田部井町 2-1268-3	(R7.7.2)	(8,756,000)	(R7.7.3 ~ R7.10.24)	<p>想定より交通量が少なく交通誘導員の配置人数を削減できたため、契約約款第18条第1項第4号により、交通誘導員を減員するもの。また、施工条件の明示に記載したとおり、発生土受入地管理者と協議したところ、受入れが困難となったため、契約約款第19条により処分費を計上し設計内容を変更するもの。</p> <p>交通誘導員 30人 → 14人 (-16人) 発生土運搬(処分費無し) 62.3m³ → 0m³ (-62.3m³) 発生土運搬(処分費有り) 0m³ → 60.9m³ (+60.9m³)</p>
							(R7.9.29)	(9,416,000)	(R7.7.3 ~ R7.12.12)	
30	水道施設	上水道整備課	(老)波志江町外地内配水管布設替工事(1工区)	伊勢崎市 波志江町 地内	小倉設備興業(株)	伊勢崎市 連取元町 2-3	(R7.6.18)	(50,380,000)	(R7.6.19 ~ R7.12.5)	<p>当初2人/日の交通誘導員配置を想定していたが、想定より大型車両の通行が少なく、また施工路線の見通しが良かったため、交通誘導員を1人/日に減員し、仮設信号機を併用することで安全を確保できることから、契約約款第18条第1項第4号により、交通誘導員を減員するもの。また、複数個所において、地下埋設物の土被りや形状が設計図書と異なり、下越しで施工する必要が生じ、不測の日数を要すことから、契約約款第19条により工期を延長するもの。</p> <p>交通誘導員 169人 → 97人 (-72人) 工期 R7.12.5 → R8.1.9 (+36日)</p>

建設工事等の変更契約に関する公表

令和7年度 第3四半期(10月～12月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
31	水道施設	上水道整備課	(配)駅周辺第一地区配水管布設工事(7-3)	伊勢崎市 曲輪町 地内	(株)阿久津建設	伊勢崎市 曲沢町1166	(R7.8.27)	(19,646,000)	(R7.8.28 ~ R7.12.17)	<p>施工条件の明示に記載したとおり、発生土の搬出先について変更する必要が生じたため、契約約款第19条により運搬距離を変更し、処分費を計上するもの。</p> <p>発生土運搬(12.0km以下・処分費無し) 59.8m³ → 0m³ (-59.8m³) 発生土運搬(9.0km以下・処分費有り) 0m³ → 61.3m³ (+61.3m³)</p>
32	土木一式	区画整理課	駅周辺第一地区都市計画道路3・4・46号築造工事	伊勢崎市 大手町 地内	(株)萩原土建	伊勢崎市 中央町24-2	(R7.6.4)	(15,257,000)	(R7.6.5 ~ R7.12.19)	<p>施工条件の明示に記載したとおり、「週休2日制現場(受注者希望型)」の対象工事であり、週休2日制での施工を希望し、完全週休2日を達成できるため、契約約款第19条により、増額変更するもの。また、発生土の搬出先を変更する必要が生じたため、契約約款第19条により運搬距離を変更し、土壤試験費を併せて計上するもの。</p> <p>週休2日制補正 無し → 有り 発生土運搬(運搬距離) 1.5km → 30.2km (+28.7km) 土壤溶出試験 0項目 → 28項目 (+28項目)</p>
33	消防施設	四ツ葉学園中等教育学校	四ツ葉学園自動火災報知設備感知器交換工事	四ツ葉学園中等教育学校	マルフク電気(株)	伊勢崎市 田中町178-2	(R7.9.24)	(6,710,000)	(R7.9.25 ~ R7.12.15)	<p>施工条件明示に記載のとおり、「週休2日制現場(受注者希望型)」の対象工事であり、週休2日制での施工を希望し、「完全週休2日」を達成できるため、契約約款第19条により増額変更するもの。</p> <p>完全週休2日補正 無し → 有り</p>

建設工事等の変更契約に関する公表

令和7年度 第3四半期(10月～12月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
34	さく井	浄水課	(上)広瀬浄水場深井戸上泉取水施設更新工事(さく井)	伊勢崎市 上泉町 地内	(株)東さく技工	東京都千代田区内神田2-16-11	(R7.5.21)	(93,863,000)	(R7.5.22 ~ R8.1.16)	当初設計において、掘さく工は崩壊を見込んだ安全率を用いた数量を算出していたが、工事現場での崩壊が少なく、残泥土処理の廃材量を削減できることが判明したため、契約約款18条第1項第4号により、残泥土処理工を減額変更するもの。 残泥土処理工 220.5㎡ → 177.0㎡ (-43.5㎡)
35	舗装	上水道整備課	(老)長沼町地内舗装本復旧工事	伊勢崎市 長沼町 地内	(株)神倉	伊勢崎市八斗島町1295-3	(R7.7.2)	(28,600,000)	(R7.7.3 ~ R8.1.23)	C路線において既設舗装厚が想定より厚く、道路管理者と再協議した結果、基層を施工する必要が生じたため、契約約款第19条により基層工を増工し増額変更するもの。 基層(再生粗粒度As(20)) 0㎡ → 220.4㎡ (+220.4㎡)
36	電気通信	下水道施設課	伊勢崎浄化センター電話設備更新工事	伊勢崎浄化センター	(株)伊勢崎電設	伊勢崎市柳原町35-4	(R7.7.16)	(5,720,000)	(R7.7.17 ~ R8.2.27)	現地調査の結果、既設固定金具の劣化により、電話機収納箱取付方法を変更したことに伴い石綿除去作業が発生したため、契約約款第19条により請負代金額を変更するもの。 石綿運搬・処分 0 → 一式 石綿除去 0 → 一式

建設工事等の変更契約に関する公表

令和7年度 第3四半期(10月～12月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
37	水道施設	上水道整備課	(老)鹿島町外地内配水管布設替工事(2工区)	伊勢崎市 鹿島町 地内	(株)丸橋設備	伊勢崎市 茂呂町2-2825-4	(R7.6.4)	(58,960,000)	(R7.6.5 ~ R8.1.9)	<p>想定していたより交通量が少なく、円滑に施工が進み、施工期間を短縮することができるため、契約約款第18条第1項第4号により、交通誘導員を減員するもの。</p> <p>交通誘導員 210人 → 171人 (-39人)</p>
38	防水	あずま支所庶務課	あずま支所庁舎防水改修工事	あずま支所	(株)吉田組	伊勢崎市 境東203	(R7.8.27)	(30,470,000)	(R7.8.28 ~ R8.1.16)	<p>PH屋根庇の劣化が想定より進んでおり、梁部・壁面と一体で防水を施工する必要が生じたため塗膜防水の施工範囲を増工し、契約約款第19条により増額変更するもの。また、施工条件明示に記載のとおり「週休2日制現場」の対象工事であり「完全週休2日」を達成できるため、契約約款第19条により増額変更するもの。</p> <p>壁面 樹脂モルタル塗布 31.1㎡ → 86.7㎡ (+55.6㎡) モルタル浮き補修 アンカーピンニング 60m → 67.6m (+7.6m) 壁面 塗膜防水密着工法 31.1㎡ → 86.7㎡ (+55.6㎡) 週休2日補正 月単位 → 完全週休2日</p>
39	管	教育施設課	殖蓮第二小学校受水槽等改修工事	殖蓮第二小学校	(株)丸橋設備	伊勢崎市 茂呂町2-2825-4	(R7.11.19)	(18,370,000)	(R7.11.20 ~ R8.3.27)	<p>本工事は、入札条件に明示したとおり、下記工事と近接工事に該当する物件であることから、合算工事による経費の調整を行い、契約約款第19条により減額変更するもの。</p> <p>工事名:殖蓮第二小学校体育館空調設備設置工事</p>

建設工事等の変更契約に関する公表

令和7年度 第3四半期(10月～12月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
40	水道施設	上水道整備課	(老)上蓮町外地内配水管布設替工事(2工区)	伊勢崎市 上蓮町 外地内	(株)穂詮	伊勢崎市 羽黒町1-17	(R7.8.27)	(33,935,000)	(R7.8.28 ~ R8.1.23)	
							(R7.9.8)	(30,734,000)	(R7.8.28 ~ R8.1.23)	
							R7.12.17	31,922,000	R7.8.28 ~ R8.1.23	<p>C.3+4.18～C.7+27.81の区間において、設計図書に明示されていない排水管が埋設されており、下越しする必要があり、それに伴い空気弁を設置する必要が生じたため、契約約款第18条第1項第4号により、設計内容を変更し、増工するもの。</p> <p>空気弁 0基 → 1基 (+1基) 空気弁付消火栓 0基 → 1基 (+1基) EF片受Sバンド 呼び径150mm×600H 0個 → 2個 (+2個)</p>
41	土木一式	道路整備課	市道(伊)9-530号線外1路線道路築造工事	伊勢崎市 国領町 外地内	(株)栗原建設	伊勢崎市 茂呂町2-3516-4	(R7.5.21)	(66,066,000)	(R7.5.22 ~ R8.2.20)	<p>当初設計ではNo.10+7.89からNo.24の北側に地先境界ブロックを設置する予定であったが、群馬県企業局との事前協議に変更が生じ、北側のNo.11+11.59からNo.24の地先境界ブロックについては設置する必要がなくなったため、契約約款第19条により減額変更するもの。また、群馬県企業局の団地造成により、設計図書に明示した地盤高と現況地盤高が一致しないことが判明したため、契約約款第18条第1項第4号により、路床盛土工を減額変更するもの。</p> <p>地先境界ブロック 267.1m → 18.7m (-248.4m) 路床盛土 354.7m³ → 234.5m³ (-120.2m³) 歩道盛土 404.2m³ → 222.6m³ (-181.6m³)</p>

建設工事等の変更契約に関する公表

令和7年度 第3四半期(10月～12月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
42	水道施設	上水道整備課	(老)連取元町地内配水管布設替工事	伊勢崎市 連取元町 地内	中西工業(株)	伊勢崎市 今井町73-2-1	(R7.7.16)	(42,900,000)	(R7.7.17 ~ R8.1.16)	<p>路盤が想定していたよりも硬く、ブレーカーで破碎する必要が生じ、掘削に不測の日数を要したため、契約約款第19条により構造物ととりこわし工を増工し、工期を延長するもの。</p> <p>構造物ととりこわし工 0m³ → 86.1m³ (+86.1m³) 工期 R8.1.16 → R8.2.27 (+42日)</p>
43	土木一式	下水道整備課	汚水管築造(西部第4分区)7-1号工事	伊勢崎市 連取町 地内	小島建設(株)	伊勢崎市 若葉町19-15	(R7.7.2)	(37,345,000)	(R7.7.3 ~ R8.1.23)	<p>施工条件の明示に記載したとおり、建設発生土の搬出先について、受入れ先と再協議した結果、受入れが困難であり、搬出先を変更する必要が生じたため、契約約款第19条により運搬距離を変更するもの。</p> <p>発生土処理 8.2km → 18.4km (+10.2km)</p>
44	土木一式	下水道整備課	汚水管築造(西部第2分区)7-1号工事	伊勢崎市 葦塚町 地内	(株)栗原建設	伊勢崎市 茂呂町2-3516-4	(R7.7.30)	(38,302,000)	(R7.7.31 ~ R8.1.16)	<p>施工条件の明示に記載したとおり、建設発生土の搬出先について、受入れ先と再協議した結果、受入れが困難であり、搬出先を変更する必要が生じたため、契約約款第19条により運搬距離を変更するもの。また、調査中であった取付管の設置位置が決定したため、契約約款第19条により管路延長を減工するもの。</p> <p>発生土処理 10.2km → 17.4km (+7.2km) 管布設工 リブ付塩化ビニル管 265.7m → 256.2m (-9.5m)</p>

建設工事等の変更契約に関する公表

令和7年度 第3四半期(10月～12月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
45	建築一式	行政課	本庁舎本館市民ロビー屋上外改修工事	伊勢崎市役所	ト一モ一(株)	伊勢崎市寿町162	(R7.6.20) R7.12.25	(94,600,000) 96,118,000	(R7.6.23 ~ R8.1.27) R7.6.23 ~ R8.1.27	<p>上屋の外壁ALCの塗装及びシーリングの劣化が進み、塗装改修の必要が生じたため、契約約款第19条により増額変更するもの。また、施工条件明示に記載のとおり、「週休2日制現場(受注者希望型)」の対象工事であり、「通期の週休2日」を達成できるため、契約約款第19条により、増額変更するもの。</p> <p>改修 上屋外壁塗装 外壁塗装 0㎡ → 55.4㎡ (+55.4㎡) 改修 上屋外壁塗装 シール増し打ち 0m → 144m (+144m) 週休2日制補正 無し → 有り</p>
46	建築一式	教育施設課	あずま幼稚園南園舎大規模改修工事	あずま幼稚園	第一工業(株)	伊勢崎市西小保方町336	(R7.7.16) R7.12.25	(52,140,000) 54,131,000	(R7.7.17 ~ R8.1.16) R7.7.17 ~ R8.1.16	<p>既存監視カメラについて、接触不良の不具合が生じており、再取り付けが困難と判断し機器の更新が必要になったことから防犯カメラを増工し、契約約款第19条により、増額変更するもの。</p> <p>監視カメラ 取外し・再取付 2台 → 0台 (-2台) 防犯カメラ 撤去 0台 → 2台 (+2台) 防犯カメラ(屋内) 0台 → 1台 (+1台) 防犯カメラ(屋外) 0台 → 1台 (+1台) ネットワークレコーダー 0台 → 1台 (+1台)</p>

建設工事等の変更契約に関する公表

令和7年度 第3四半期(10月～12月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
47	建築一式	教育施設課	名和小学校南校舎長寿命化改修工事(債務負担行為)	名和小学校	小島建設(株)	伊勢崎市若葉町19-15	R7.9.30	324,500,000	R7.9.30 ~ R8.1.16	<p>施工条件明示に記載したとおり、現地と図面の照査をした結果、建具工事について既存調整としていた部分の劣化が想定より進んでおり、建具交換を増工する、また、内装工事について解体時に下地の劣化が確認され内装の施工を行うため欠損部及び浮き部改修等を増工する必要性が生じたため、契約約款第18条第1項第4号により増額変更を行うもの。</p> <p>建具工事 AD-3 引分戸 障子交換 0ヶ所 → 2ヶ所 (+2ヶ所) AW-7 アルミ製引違い窓 W1400×H1100 0ヶ所 → 6ヶ所 (+6ヶ所) 内装工事 内装下地補修 (0.2以上～1.0mm未満) クラック補修 0m → 457m (+457m) 内装下地補修 (浮き部一般) エポキシ樹脂注入 アンカーピン16本/m² 0本 → 272本 (+272本)</p>

建設工事等の変更契約に関する公表

令和7年度 第3四半期(10月～12月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
48	土木一式	道路整備課	市道(境)6-642号線外2路線交差点改良工事	伊勢崎市境島村地内	柏井建設(株)	伊勢崎市日乃出町531-4	(R6.12.13)	(136,400,000)	(R6.12.16 ~ R7.3.25)	
							(R7.3.11)	(136,400,000)	(R6.12.16 ~ R8.1.15)	
							R7.12.23	137,478,000	R6.12.16 ~ R8.1.15	<p>施工条件の明示に記載のとおり、片側交互通行でしか施工できない県道区間を工区割りで施工する際に想定以上の交通量があったこと及び規制区間内の沿線住民から安全な出入口を確保してほしいと要望があったため、検討した結果、契約約款第19条により交通誘導員を増員するもの。</p> <p>交通誘導員 258人 → 360人 (+102人)</p>
49	電気	行政課	本庁舎太陽光発電システム及び蓄電池設置電気設備工事	伊勢崎市役所	杉原電機(株)	伊勢崎市大手町12-29	(R7.7.4)	(83,930,000)	(R7.7.7 ~ R8.1.27)	
							R7.12.25	80,509,000	R7.7.7 ~ R8.1.27	<p>作業期間の制約およびメンテナンス通路確保のため、配管を集約し、露出配管をケーブルラック配管へ変更する必要が生じたため、契約約款第19条により減額変更するもの。</p> <p>EM-CEケーブル38mm²-3C 管内 620m → 0m (-620m) EM-CEケーブル38mm²-3C ラック 38m → 658m (+620m) 厚鋼電線管(G)露出配管(塗装有) 54mm 750m → 65m (-685m) ケーブルラックZ35形 600A 1段目 0m → 81m (+81m) ケーブルラックZ35形 A型用セパレータ 0m → 81m (+81m)</p>

建設工事等の変更契約に関する公表

令和7年度 第3四半期(10月～12月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
50	水道施設	上水道整備課	(配)茂呂第一地区配水管布設工事(7-2)	伊勢崎市北千木町外地内	(株)福田設備工業	伊勢崎市美茂呂町4511-4	R7.9.24	10,406,000	R7.9.25 ~ R8.2.13	区画整理事業者と再協議した結果、支障となる物件の移転が遅延しており本工事の工期中に移転の目途が立たないことが判明したため、契約約款第19条により配管延長を変更し、また、それに伴い交通誘導員を減額変更するもの。 HPPE φ100mm 79.8m → 71.1m (-8.7m) 交通誘導員 40人 → 25人 (-15人)
							R7.12.26	8,756,000	R7.9.25 ~ R8.2.13	