

※開札日ごとに質問があった場合のみ回答を掲載します。

開札日 令和7年9月18日

No.	伊勢崎市案件 番号上10桁 (台帳番号)	件名	設計書仕様書 等の頁番号	質 問	回 答	備 考 (管理番号)
1	5071100158	市道(伊)223号線 雉子橋側道橋下 部工事	設計書ーP.12 見積参考資料 ーP.118,120	共通仮設-運搬費-重機分解組立 輸送・重機械分解組立について、 70tクローラークレーンの組立て・解 体ヤードはどこを想定してお考え でしょうか。ご指示願います。	道路上を想定しています。	002668
2	5071100158	市道(伊)223号線 雉子橋側道橋下 部工事	図面番号-No.8	A1-A2間の70tクローラークレーンの 移動は、自走にて橋を渡ってよい のでしょうか。ご指示願います。 また、橋が渡れない場合はクレー ンの重機分解組立輸送が1回増 えますが設計変更の対象となるの でしょうか。	現在の橋が道路管理者と協議 により特殊車両通行不可となっ た場合、設計変更の対象としま す。	002668
3	5071100158	市道(伊)223号線 雉子橋側道橋下 部工事	図面番号-No.8	仮設工-土留・仮締切工-鋼矢板を 施工する際、70tクローラークレー ンがAs舗装面上で打込み・引抜きを 行うが、養生の為に敷鉄板が計上 されていません。 設計変更の対象となるのしょう か。ご指示願います。	施工機械足場用の敷鉄板賃料 は含まれてるため、設計変更の 対象としません。	002668
4	5071100158	市道(伊)223号線 雉子橋側道橋下 部工事	設計書ーP.10 見積参考資料 ーP.107	仮設工-仮水路工-コルゲートパイ プについて、φ800mm×2列 合 計L=72.0mを右岸側と左岸側に設 置及び撤去する数量が何回計上 されているのでしょうか。ご教示願 います。	片側護岸のみの設置及び撤去 する数量の各1回計上していま す。	002668
5	5071100158	市道(伊)223号線 雉子橋側道橋下 部工事	設計書ーP.10 見積参考資料 ーP.108	仮水路工で使用するコルゲートパ イプの規格について、設計書・図 面等を確認した所板厚が確認でき ませんでした。板厚は何mmを想 定されているのでしょうか。ご教授願 います。	1.6mmを想定しています。	002668
6	5071100158	市道(伊)223号線 雉子橋側道橋下 部工事	図面番号-No. 15	コルゲートパイプの想定供用日数 が図面に66日と記載されています が、損料は3ヵ月未満で計算を行 いますが、1/2ベーピングコルゲー トパイプも同じ損料で考えてよい のでしょうか。ご教授願います。	貴見のとおり。	002668
7	5071100158	市道(伊)223号線 雉子橋側道橋下 部工事	設計書ーP.10 見積参考資料 ーP.108	1/2ベーピングコルゲートパイプに ついてメーカーに確認した所、 ベーピングされた物は再利用不可 とのことでした。設計では損料で 計上されていますが全損への設 計変更の対象となるのでしょうか。 ご教授願います。	任意仮設として見込んでおりま すので契約後、協議可としま す。	002668
8	5071100158	市道(伊)223号線 雉子橋側道橋下 部工事	設計書ーP.4 見積参考資料 ー P.29	土留・仮締切工-鋼矢板 バイプロ 施工による鋼矢板引抜き(A1,A2) バイプロハンマ杭打機運転で設計 書では70t吊りで見えています。当 社の積算システムでは50～55t吊 りでの仕様になっております。ど ちらのクレーンで積算を行えば良 いのでしょうか。 また、70t吊りの場合、歩掛り はあるのでしょうか。ご教授願 います。	設計図書に記載のとおり積算し てください。	002668

9	5071100158	市道(伊)223号線 雉子橋側道橋下 部工事	設計書－P.12 見積参考資料 －P.118、120	重機運搬について、現在の橋が荷 重的に渡れない場合、打込み時、 基地から現場(運搬・組立・分解) で片側を施工し、現場から現場 (運搬・組立・分解)に移動して施 工して、現場から基地までを1.5 回とし、引抜き時も同様に施工を 行った場合1.5回とし、計3回の重 機運搬になった場合、変更対象に なるのでしょうか。ご教授願いま す。	現在の橋が道路管理者と協議 により特殊車両通行不可となっ た場合、設計変更の対象としま す。	002668
10	5073100085	災害時用ポータブ ル電源・専用ソー ラーパネル		仕様書からの推察とご提言:リチ ウムイオン電池をリン酸鉄に限定 する為、蓄積容量の大きさが予算 比で自ずと限定されてしまっており ます。1000KW程度の大きさは家 庭・キャンプ等でのコンシューマー 向けサイズであり、自治体が防災 倉庫等に備えるものとしては過小 とも言えると思われます。最大の問 題点として製品の「安全認証」を求 めていない点にあると思われま す。主に海外製のポータブルバッ テリーの出火事故が問題視されて いる昨今、「国際安全認証」を取得 していないポータブルバッテ リーを公費購入する自治体の安全 性の確保は必須と言えます。 メーカーの製品保証で担保するに しても、最低5年以上の製品保証 のないものは対象外とすべきでは ないでしょうか。台数ありきよりも 安全性・蓄電容量を確保した良質 の蓄電池を確保し、年度ごとに段 階的にでも積み上げて行くことが 賢明と思料します。以上懸念され ることがございますがご提示の規 格・仕様にての提出でよろしいで しょうか。	お示ししている仕様書に基づき 提出願います。	002527
11	5074100217	航空写真撮影業 務委託	仕様書2ペー ジ	第7条の認証取得について、証明 資料の提出については、落札決定 後すぐではなく、第8条の揚げられ る書類の提出のタイミングでよろし いでしょうか。	貴見のとおり。	002584
12	5074100217	航空写真撮影業 務委託	仕様書6ペー ジ	第35条の2について、固定資産地 理情報システムへのセットアップ は別途であり、システムのデータ 要件定義を踏まえたデータを作成 するということによろしいでしょ うか。	貴見のとおり。	002584